



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO

O Município de Eunápolis vem a público convidar Órgãos interessados a participar de licitação em Sistema de Registro de Preços (SRP) visando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA.**

As especificações e a planilha descritiva dos serviços constam do anexo único a este documento.

Aos Órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, pede-se a gentileza, com fundamento no art. 31 do Decreto Municipal n.º 11.720/2024, de registrar a intenção de participar do registro de preços através do e-mail: copel@eunapolis.ba.gov.br, acompanhada das seguintes informações:

- a) as especificações do item ou do termo de referência ou projeto básico adequado ao registro de preços do qual pretende participar;
- b) estimativa de consumo (quantidade a ser registrada); e
- c) local em que os serviços serão executados.

Atentar as demais responsabilidades do órgão participante, definidas na Lei 14.133/2021.

O prazo limite para envio da manifestação 8 dias úteis, contados da publicação do presente documento.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail: copel@eunapolis.ba.gov.br.

Segue em anexo:

01. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
02. PLANILHA DESCRITIVA

Eunápolis, 11 de março de 2024.

Marcelo Martins Vicente
Secretário de Infraestrutura
Decreto nº 11.325 de 15/06/23
Marcelo Martins Vicente

Secretário Municipal de Infraestrutura



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS

ANEXO 01
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

1. DO OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA, CONFORME LISTA DE LOGRADOUROS EM ANEXO

2. DA FORMA DE EXECUÇÃO

O serviço consistirá na correção das cavidades na superfície do pavimento asfáltico, através da utilização de CBUQ, seu nivelamento e compactação, de modo a manter as boas condições de drenagem e de tráfego.

A execução dos serviços será de forma indireta, em regime de empreitada por preço global, para atendimento de demanda eventual e imprevisível, dentro dos quantitativos, prazos e condições previstas neste instrumento.

Os preços ofertados deverão incluir todos os custos envolvidos com a execução dos serviços, tais como materiais, insumos, mão de obra, veículos, equipamentos, ferramentas, combustível, impostos, contribuições, despesas administrativas, lucro entre outras despesas diretas e indiretas.

3. DO QUANTITATIVO

O quantitativo estimado com base em levantamento realizado pelos técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, levando-se em consideração as ruas a serem pavimentadas e os serviços de recapeamento, para tanto, foi executado uma memória de cálculo de todos os serviços serem executados, conforme planilha anexa.

4 - EXECUÇÃO DO OBJETO E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços será iniciada no prazo de 10(dez) dias após convocação para início dos serviços.

- a) Terraplanagem;
- b) Pavimentação e recapeamento;
- c) Serviços de urbanismo e complementares;
- d) Os critérios e o controle para execução estão devidamente descritos nas especificações, nas normas, Critérios de sustentabilidade ambiental a serem adotados na execução dos serviços.
 - d.1) Fornecimento aos empregados dos equipamentos de segurança necessários para execução dos serviços (EPI's);
 - d.2) Consideração nas composição de preços para aquisições e serviços contemplados no escopo da contratação empresas que tenham certificação ambiental;

Marcelo Martins Vicente
Secretário de Infraestrutura
Decreto nº 11.327 de 15/06/23

Marcelo Martins Vicente
Secretário Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA DESCRITIVA

OBJETO : EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS-BA, CONFORME LISTA DE LOGRADOUROS EM ANEXO.
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO ANEXO - MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS - BAHIA
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: ENG° CIVIL ALVARO LUIZ SANTOS CIDREIRA - CREA-BA 14515-D
REF. DE PREÇO : SINAPI DEZ-2023 BAHIA NÃO DESONERADA / ORSE DEZE-2023 NÃO DESONERADA / SICRO-DNIT 10/2023 NÃO

ITEM	REFERÊNCIA DE PEÇO		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE
	CÓDIGO	ÓRGÃO			
1.0			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.)		
1.1			TERRAPLENAGEM		
1.1.1	2605	ORSE	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	80.920,00
1.1.2	101116	SINAPI	(ABERTURA DE CAIXA DE RUA)ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 E=25CM	M3	16.184,00
1.1.3	100976	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	16.184,00
1.1.4	95426 (A)	SINAPI	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 15KM	M3XKM	242.760,00
1.1.5	4011209	SICRO / DNIT	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	M2	80.920,00
1.1.6	COMP PME - 04	COMP PME	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, INCLUINDO CARGA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 (M3)	M3	14.565,60
1.1.7	95426 (B)	SINAPI	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DMT = 25,00 KM	M3XKM	364.140,00
1.1.8	96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	12.138,00
1.2			PAVIMENTAÇÃO		
1.2.1	COMP PME - 02	COMP PME	LIMPEZA DE RUA COM AR COMPRIMIDO	M2	80.920,00
1.2.2	COMP PME - 05	COMP PME	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA DO TIPO EAI	M2	80.920,00
1.2.3	102333	SINAPI	(EMULSÃO EAI - IMPRIMAÇÃO) -TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 / DMT= 633 KM	TXKM	87.078,11
1.2.4	02593	ORSE	EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M2	80.920,00
1.2.5	102333	SINAPI	(EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 / DMT= 633 KM	TXKM	87.078,11
1.2.6	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 E=3,0 CM - AQUISIÇÃO DE CBUQ EM USINA	M3	2.427,60
1.2.7	95876	SINAPI	TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 40 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	97.104,00
1.2.8	100988	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.427,60
1.3			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		
1.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	23.960,00
1.3.2	2626	ORSE	CARGA E DESCARGA DE MEIO-FIO SIMPLES (SEM SARGETA)	M	23.960,00
1.3.3	8424	ORSE	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	M	23.960,00
1.3.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO)	ML	23.960,00

PLANILHA DESCRITIVA

OBJETO : EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA, CONFORME LISTA DE LOGRADOUROS EM ANEXO.
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO ANEXO - MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS - BAHIA
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: ENG° CIVIL ALVARO LUIZ SANTOS CIDREIRA - CREA-BA 14515-D
REF. DE PREÇO : SINAPI DEZ-2023 BAHIA NÃO DESONERADA / ORSE DEZE-2023 NÃO DESONERADA / SICRO-DNIT 10/2023 NÃO

ITEM	REFERÊNCIA DE PEÇO		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE
	CÓDIGO	ÓRGÃO			
1.3.5	11688,00	ORSE	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	3.594,00
1.3.6	COMP PME-01	COMP-PME	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO ÁREA = 0,20 M², C/ SUPORTE DE TUBO AÇO GALVANIZADO, DN 50 MM (2")	UND	126,00
1.3.7	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	80.920,00
1.4			SERVIÇOS EXTRAS		
1.4.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	186,00
2.0			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.)		
2.1			EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ		
2.1.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	25.595,00
2.1.2	101850	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS. AF_12/2020	M2	1.279,75
2.1.3	02593	ORSE	EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M2	25.595,00
2.1.4	102333	SINAPI	(EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	7.718,40
2.1.5	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT, FAIXA C, INCLUINDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO.	M3	947,30
2.1.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA DMT= 40KM	M3XKM	37.892,00
2.1.7	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3,DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	947,30
					0,00
2.2			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		
2.2.1	11688	ORSE	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	767,85
2.2.2	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	25.595,00
2.3			SERVIÇOS EXTRAS		
2.3.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	21,00
3.0			RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO		
3.1			EXECUÇÃO DERECAPEAMENTO EM MICRO		
3.1.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	96.160,00
3.1.2	COMP-03	COMP PME	MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAL BETUMINOSO, EM VIAS URBANAS DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	96.160,00
3.1.3	102333	SINAPI	(EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	194.827,85
3.1.4	95427	SINAPI	(AGREGADO) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 40 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	62.689,01

PLANILHA DESCRITIVA


OBJETO : EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA, CONFORME LISTA DE LOGRADOUROS EM ANEXO.
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO ANEXO - MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS - BAHIA
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: ENG° CIVIL ALVARO LUIZ SANTOS CIDREIRA - CREA-BA 14515-D
REF. DE PREÇO : SINAPI DEZ-2023 BAHIA NÃO DESONERADA / ORSE DEZE-2023 NÃO DESONERADA / SICRO-DNIT 10/2023 NÃO

ITEM	REFERÊNCIA DE PEÇO		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE
	CÓDIGO	ÓRGÃO			
3.1.5	95427	SINAPI	(FILLER) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 40 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	62.689,01
3.2			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		
3.1	11688	ORSE	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2.884,80
3.2	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	96.160,00
3.3			SERVIÇOS EXTRAS		
3.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	90,00
4.0			MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO		
4.1			TERRAPLENAGEM		
4.1.1	2605	ORSE	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	175.995,00
4.1.2	101116	SINAPI	(ABERTURA DE CAIXA DE RUA)ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 E=25CM	M3	35.199,00
4.1.3	100976	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	35.199,00
4.1.4	95426 (A)	SINAPI	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 15KM	M3XKM	527.985,00
4.1.5	4011209	SICRO / DNIT	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	M2	175.995,00
4.1.6	COMP PME - 04	COMP PME	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, INCLUINDO CARGA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 (M3)	M3	31.679,10
4.1.7	95426 (B)	SINAPI	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DMT = 25,00 KM	M3XKM	791.977,50
4.1.8	96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	26.399,25
4.2			MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO		
4.2.1	COMP PME - 02	COMP PME	LIMPEZA DE RUA COM AR COMPRIMIDO	M2	175.995,00
4.2.2	COMP PME - 03	COMP PME	MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAL BETUMINOSO, EM VIAS URBANAS DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	175.995,00
4.2.3	102333	SINAPI	(EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	356.579,97
4.2.4	95427	SINAPI	(AGREGADO) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 40 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	114.735,26
4.2.5	95427	SINAPI	(FILLER) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 40 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	114.735,26
4.3			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		

PLANILHA DESCRITIVA

OBJETO : EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA, CONFORME LISTA DE LOGRADOUROS EM ANEXO.
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO ANEXO - MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS - BAHIA
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: ENG° CIVIL ALVARO LUIZ SANTOS CIDREIRA - CREA-BA 14515-D
REF. DE PREÇO : SINAPI DEZ-2023 BAHIA NÃO DESONERADA / ORSE DEZE-2023 NÃO DESONERADA / SICRO-DNIT 10/2023 NÃO

ITEM	REFERÊNCIA DE PEÇO		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE
	CÓDIGO	ÓRGÃO			
4.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	45.830,00
4.3.2	2626	ORSE	CARGA E DESCARGA DE MEIO-FIO SIMPLES (SEM SARGETA)	M	45.830,00
4.3.3	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO)	ML	45.830,00
4.3.4	11688	ORSE	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	6.874,50
4.3.5	COMP PME-01	COMP-PME	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO ÁREA = 0,20 M², C/ SUPORTE DE TUBO AÇO GALVANIZADO, DN 50 MM (2")	UND	188,00
4.3.6	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	175.995,00
4.4			SERVIÇOS EXTRAS		
4.4.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	282,00
5.0			ADMINISTRAÇÃO / LOGISTICA		
5.1	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.640,00
5.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.640,00
5.3	88321	SINAPI	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.640,00
5.4	100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.640,00
5.5	90767	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.640,00
5.6	90772	SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.640,00
5.7	100289	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.280,00
5.8	04657	ORSE	ALUGUEL DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MÊS	12,00
5.9	92145	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	CHP	2.640,00
5.10	89874	SINAPI	MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CAMINHÃO PRANCHA (TRUCK) COM RAMPA MÓVEL.	H	2.640,00


 Marcelo Martins Vicente
 Secretário Municipal de Infraestrutura
Marcelo Martins Vicente
 Secretário de Infraestrutura
 Decreto nº 11.325 de 15/06 23